

Предварительная смета на строительство дома в д. Галица, 43 м<sup>2</sup>

14.04.2020

	Наименование материалов	Количество шт	Объем м <sup>3</sup>	Цена \$	
Фундамент	Свайно-ростверковый с засыпкой песком и черновой стяжкой марка бетона М350			0	
	Ввод трубы под воду, устройство вывода канализации, ввод электрокабеля, гофра под слаботочные сети			0	
	<b>Итого:</b>			<b>0</b>	
Домокомплект	<b>Стеновой материал, двойная стена 70х140 (клееный брус)</b>		<b>16,5</b>	<b>7 755</b>	
	<b>Погрузка, упаковка в плёнку, пропитка торцов, шильдики</b>				
	Подкладной брус 70х290х6000	9	1,1	180	
	Столб 290х290х6000	4	2,02	325	
	Балка 150х300х6000	8	2,16	345	
	Балка 150х300х13000 (клееная)	1	0,59	325	
	Стропило 80х250х6000	34	4,1	660	
	Лисы 60х150х6000 (клееные)	8	0,43	205	
	Антисептик + работа по пропитке пиломатериала естеств. влажн. - 14,35 м3			430	
	Имитация бруса (подш.свесов) 20х190х6000 - 76 м2 (с запасом 20%)			915	
	Настил на стропило (обр.доска) 25х150х6000 - 54 м2 (с запасом 20%)	60	1,35	175	
	Контробрешетка 50х60х6000	32	0,58	80	
	Сплошной настил (под фальц) 25х150х6000 - 122 м2 (с запасом 20%)	136	3,04	400	
	Ветровая доска (клееная) 30х170х6000	10	0,31	150	
<b>Итого:</b>			<b>4 190</b>		
Доставка и подготовка к монтажу	Доставка деревянного комплекта (2 машины)			0	(по факту)
	Разгрузка, подача балок, стропил (работа крана)			0	(по факту)
	Монтаж подкладного бруса с гидроизол. и пропиткой, выст в уровень			200	
	Доставка и увоз строительных лесов, европоддонов (40 шт)			0	
	Проживание обеспечивает заказчик (2 мес.)				(по факту)
<b>Итого:</b>			<b>200</b>		
Монтажные работы по сборке деревянного комплекта	Сборка стен			1 760	
	Монтаж балок перекрытия и прогонных балок, конька.			300	
	Монтаж столбов, установка на компенсаторы			190	
	Установка оконных брусьев			100	
	Срезка фронтонов			90	
	Топливные расходы, амортизация инструмента			260	
	Авторский надзор				?
<b>Итого:</b>			<b>2 700</b>		
Дополнительные работы и материалы	Утеплитель (эковата), материал с работой + мембрана укрывочная			1 050	
	Электрика черновая, материал с работой (без розеток и выключателей)			0	(по факту)
	Металлич. пластины, саморезы, гвозди, скобы, компенсаторы (по чекам по факту)			600	(по факту)
	Работа крана				(по факту)
<b>Итого:</b>			<b>1 650</b>		
Монтаж	<b>Кровля площадью 102 м2 металлическая фальцевая</b>				
	Установка стропильной системы			980	
	Устройство сплошного настила + имитация бруса			420	
	Монтаж мембраны, гидроизол., контр.обр, сплошн.настил под фальц			460	
	Прокат фальца с доставкой и увозкой станка			450	
	Монтаж фальцевой кровли+ примыкания, конек, отливы, лобовые, ендовые			1120	
	Монтаж водосточной системы			250	
	Монтаж ветровой доски			100	
<b>Итого:</b>			<b>3780</b>		
Материалы	Кровля (полный комплект)			2600	предв.
	Водосточная система KJG (NELLISSEN)			320	
	Снегозадержатели			280	
	Пленка диффуз.- гидроизоляционная под фальц "Дельта" (Германия), + скотч, +шаумбэнд			520	
	<b>Итого:</b>			<b>3 720</b>	